
Wartość kosztorysowa

Słownie:

Kosztorys ofertowy

Obiekt Modernizacja drogi gminnej nr 277001G Nowa Cerkiew - Gętomie
Kod CPV 45100000-8, 45100000-8, 45233000-9, 45233000-9, 45233280-5, 45233000-0, 45400000-1
Budowa Gmina Morzeszczyn, Nowa Cerkiew, działka 22, 116/6
Inwestor Gmina Morzeszczyn ul. 22-go Lipca 4 83-132 Morzeszczyn

Koszty zakupu

Sporządził mgr inż. Michał Sadowski

Tczew 06.02.2014r.

*Rekomendacja Jakości dla programu do kosztorysowania Rodos 6.0
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

Modernizacja drogi gminnej nr 277001G Nowa Cerkiew - Gętomie

Przedmiar robót został opracowany celem ustalenia wstępnego zakresu prac do wykonania modernizacji drogi gminnej nr 277001G Nowa Cerkiew - Gętomie. Przedmiar niniejszy jest wyceną sporządzoną dla określenia szacunkowej ilości robót budowlanych.

Ilości obmiarowe są ilościami przybliżonymi i uśrednionymi i mogą różnić się od ilości rzeczywistych w zależności od zastosowanych rozwiązań materiałowych oraz przyjętych technologii wykonywania robót.

Zawarte w niniejszym opracowaniu pozycje przedmiarowe należy traktować jako przykładowe.

Oferowana cena jednostkowa powinna uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na poprawne wykonanie przedsięwzięcia.

Przedmiar wykonano przy wspomaganii techniki komputerowej. Dla lepszej orientacji zdecydowano pozostawić w przedmiarze nr KNR-ów dla wyszczególnionych robót, lecz nie są one podstawą ich wykonania.

Podstawą wykonania robót są opracowane jednocześnie specyfikacje techniczne

Modernizacja drogi gminnej nr 277001G Nowa Cerkiew - Gętomie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 2-01 0119/03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym Nr ST: D-01.01.01	km	1,444
2	KNR 2-01 0206/02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1,0km - koparki o pojemności łyżki 0,40m3, grunt kategorii III Nr ST: D-04.01.01	m3	75,000
3	KNR 2-31 0101/01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - MIJANKI I ZJAZDY Nr ST: D-04.01.01	m2	267,700
4	KNR 2-31 0114/05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - MIJANKI I ZJAZDY Nr ST: D-04.04.02	m2	267,700
5	KNR 2-31 0114/06	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm - MIJANKI I ZJAZDY Nr ST: D-04.04.02 Krotność = 10	m2	267,700
6	KNR 2-31 1106/01	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-bitumicznymi o lepszemu asfaltowym - UZUPEŁNIENIE UBYTKÓW W ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI Nr ST: D-05.03.05	t	24,500
7	KNR 2-31 1004/07	Skropienie nawierzchni asfaltem Nr ST: D-05.03.05	m2	5.567,800
8	KNR 2-31 0311/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą afaltową, o grubości po zagęszczeniu 4cm Nr ST: D-05.03.05	m2	267,700
9	KNR 2-31 0310/05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścierną afaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm Nr ST: D-05.03.05 5300,1+267,7	m2	5.567,800
			razem m2	5.567,800
10	KNR 2-31 0310/06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścierną afaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm - za każdy dalszy 1cm Nr ST: D-05.03.05	m2	5.567,800
11	KNR 2-31 0204/05	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zgęszczeniu 7cm - POBOCZA 0,5m Nr ST: D-04.04.02	m2	1.514,300
12	KNR 2-01 0119/03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym - POMIAR POWYKONAWCZY Nr ST: D-01.01.01	km	1,444

Modernizacja drogi gminnej nr 277001G Nowa Cerkiew - Gętomie

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	KNR 2-01 0119/03 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym Nr ST: D-01.01.01	km	1,444		
2	KNR 2-01 0206/02 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1,0km - koparki o pojemności łyżki 0,40m3, grunt kategorii III Nr ST: D-04.01.01	m3	75,000		
3	KNR 2-31 0101/01 Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - MIJANKI I ZJAZDY Nr ST: D-04.01.01	m2	267,700		
4	KNR 2-31 0114/05 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - MIJANKI I ZJAZDY Nr ST: D-04.04.02	m2	267,700		
5	KNR 2-31 0114/06 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm - MIJANKI I ZJAZDY Nr ST: D-04.04.02 Krotność = 10	m2	267,700		
6	KNR 2-31 1106/01 Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-bitumicznymi o lepisczu asfaltowym - UZUPEŁNIENIE UBYTKÓW W ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI Nr ST: D-05.03.05	t	24,500		
7	KNR 2-31 1004/07 Skropienie nawierzchni asfaltem Nr ST: D-05.03.05	m2	5.567,800		
8	KNR 2-31 0311/01 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą afaltową, o grubości po zagęszczeniu 4cm Nr ST: D-05.03.05	m2	267,700		
9	KNR 2-31 0310/05 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną afaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm Nr ST: D-05.03.05	m2	5.567,800		
10	KNR 2-31 0310/06 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną afaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm - za każdy dalszy 1cm Nr ST: D-05.03.05	m2	5.567,800		
11	KNR 2-31 0204/05 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zgęszczeniu 7cm - POBOCZA 0,5m Nr ST: D-04.04.02	m2	1.514,300		
12	KNR 2-01 0119/03 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym - POMIAR POWYKONAWCZY Nr ST: D-01.01.01	km	1,444		
	Razem				

Modernizacja drogi gminnej nr 277001G Nowa Cerkiew - Gętomie

Nr	Opis robót	Wartość
	Razem	