

Przedmiar robót

Obiekt Modernizacja drogi gminnej nr 277001G Nowa Cerkiew - Gętomie
Kod CPV 45100000-8, 45100000-8, 45233000-9, 45233000-9, 45233280-5, 45233000-0, 45400000-1
Budowa Gmina Morzeszczyn, Nowa Cerkiew, działka 22, 116/6
Inwestor Gmina Morzeszczyn ul. 22-go Lipca 4 83-132 Morzeszczyn

Sporządził mgr inż. Michał Sadowski

Tczew 06.02.2014r.

*Rekomendacja Jakości dla programu do kosztorysowania Rodos 6.0
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

Modernizacja drogi gminnej nr 277001G Nowa Cerkiew - Gętomie

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 2-01 0119/03	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	1,444
2	KNR 2-01 0206/02	D-04.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1,0km - koparki o pojemności łyżki 0,40m3, grunt kategorii III	m3	75,000
3	KNR 2-31 0101/01	D-04.01.01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - MIJANKI I ZJAZDY	m2	267,700
4	KNR 2-31 0114/05	D-04.04.02	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - MIJANKI I ZJAZDY	m2	267,700
5	KNR 2-31 0114/06	D-04.04.02	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm - MIJANKI I ZJAZDY Krotność = 10	m2	267,700
6	KNR 2-31 1106/01	D-05.03.05	Remonty częściowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-bitumicznymi o lepieszcu asfaltowym - UZUPEŁNIENIE UBYTKÓW W ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI	t	24,500
7	KNR 2-31 1004/07	D-05.03.05	Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	5.567,800
8	KNR 2-31 0311/01	D-05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą afaltową, o grubości po zagęszczeniu 4cm	m2	267,700
9	KNR 2-31 0310/05	D-05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną afaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm 5300,1+267,7	m2	5.567,800
				razem m2	5.567,800
10	KNR 2-31 0310/06	D-05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną afaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm - za każdy dalszy 1cm	m2	5.567,800
11	KNR 2-31 0204/05	D-04.04.02	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zgęszczeniu 7cm - POBOCZA 0,5m	m2	1.514,300
12	KNR 2-01 0119/03	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym - POMIAR POWYKONAWCZY	km	1,444

Modernizacja drogi gminnej nr 277001G Nowa Cerkiew - Gętomie

Nr	Opis robót
----	------------