

## Przedmiar robót

Obiekt      Modernizacja drogi transportu rolnego we wsi Nowa Cerkiew ODCINEK B-B  
Kod CPV    45100000-8, 45100000-8, 45233000-9, 45233000-9, 45233280-5, 45233000-0, 45400000-1  
Budowa     Gmina Morzeszczyn, Nowa Cerkiew, działka 46/3, 140/2  
Inwestor    Gmina Morzeszczyn ul. 22-go Lipca 4 83-132 Morzeszczyn

---

Sporządził    inż. Michał Sadowski

---

Tczew 29.11.2013r.

*Rekomendacja Jakości dla programu do kosztorysowania Rodos 6.0  
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

## Modernizacja drogi transportu rolnego we wsi Nowa Cerkiew ODCINEK B-B

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			<b>1 Droga na działce 140/2 - odcinek B-B</b>		
1	KNR 2-01 0119/03	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,498
2	KNR 2-31 0103/04	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV - WYRÓWNANIE RÓWNIARKĄ CAŁEGO ODCINKA	m2	1.856,090
3	KNR 2-31 0107/01	D-04.04.02	Wyrównywanie istniejącej podbudowy tłucznem sortowanym zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10cm - PRZYJĘTO WYRÓWNANIE GRUBOŚĆ 5CM 1856,09*0,05	m3	92,805
				razem m3	92,805
4	KNR 2-31 0101/01	D-04.01.01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - MIJANKA I ZJAZD	m2	85,290
5	KNR 2-31 0114/05	D-04.04.02	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - MIJANKA I ZJAZD	m2	85,290
6	KNR 2-31 0114/06	D-04.04.02	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm - MIJANKA I ZJAZD Krotność = 10	m2	85,290
7	KNR 2-31 1004/07	D-05.03.05	Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	1.856,090
8	KNR 2-31 0311/01	D-05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą asfaltową, o grubości po zagęszczeniu 4cm	m2	1.856,090
9	KNR 2-31 0310/05	D-05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścierną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	1.856,090
10	KNR 2-31 0204/05	D-04.04.02	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zgęszczeniu 7cm - POBOCZA 0,5m	m2	497,810
11	KNR 2-01 0119/03	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym - POMIAR POWYKONAWCZY	km	0,498

Modernizacja drogi transportu rolnego we wsi Nowa Cerkiew ODCINEK B-B

Nr	Opis robót
1	Droga na działce 140/2 - odcinek B-B